Сетевая однофазная фотоэлектрическая система для частных домохозяйств

вырабатывающая электроэнергию по "зелёному" тарифу, мощностью 6 кВт.

Комплект оборудования предназначен для быстрого и лёгкого монтажа фотоэлектрической системы на крышу частного дома или приусадебный участок, с ориентацией на Юг, с среднегодовой выработкой электроэнергии 6 868 кВтч.

мация по комплектации фотоэлектрической станции HGPV-01-6 мощностью 6 кВт

Солнечные панели 330 Вт, монокристалл	20 шт.
Инвертор Sunny Boy 6000TL (SB 6000TL-21), 6 кВт	1 шт.
Монтажная конструкция для солнечных панелей. на наклонную крышу (анодированный алюм	1 комплект
Распределительная коробка	1 шт.
Защита станции по стороне постоянного напряжения (DC)	2 шт.
Защита станции по стороне переменного напряжения (AC)	1 шт.

Кабель 4 мм^2	для постоянного напряжения (DC)	20 м.
Кабель	для переменного напряжения (AC)	15 м.
Коннекторы для кабеля	постоянного напряжения (DC)	4 шт.
Система мониторинга станции	WiFi-интерфейс	1 шт.

Стоимость комплекта оборудования долл.США: **5930**

Монтажные и пуско-наладочные работы

Стоимость установки и пусконаладочных работ,стоимости основного оборудования (зависит о ***составляет %*** **15-20%**

Прогнозируемая выработка электроэнергии станцией на широте Киева

Годовая выработка (кВтчас) **8668**

По вопросам подбора оборудования, расчёта системы, монтажных работ обращайтесь:

+38 (066) 272-49-40, +38 (044) 383-43-51, Евгений Семёнов, г.Киев

+38 (050) 513-13-56, Ярушин Виталий, г.Сумы

info@renevita.com.ua